

Libero Consorzio
5° Settore LL.PP.


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: IPSIA Monteleone di Trapani
Lavori urgenti di adeguamento antincendio e la realizzazione
dell'impianto di Voice Evacuation (art.175 del DPR 207/2010)

COMMITTENTE: Libero Consorzio

Trapani, 03/11/2015



IL TECNICO
IDT Geom. V. Alestra - Geom. G. Bertolino



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 An.01 | Fornitura e collocazione di Centrale audio in armadio rack del tipo Paso o similari composta da : Armadio rack, colore nero (H20U). Dim.cm (H) 94,2 x (L) 52,5 x (P) 52,5. Sist ... apparati e collaudo da parte della ditta fornitrice. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 13'800,00 | 13'800,00 |
| 2 n.02 | Fornitura e collocazione di Postazione microfónica di emergenza con 12 tasti di selezione zone composta da : Console digitale con microfono controllato e diagnosticato per VVFF. I ... N54-16:2008 nr. 0068-CPD-081/2011. Microfono dinamico a stelo, spina XLR, sorvegliato per console serie PMB132. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'540,01 | 1'540,01 |
| 3 n.03 | Fornitura e collocazione di Diffusore sonoro in metallo da parete. Certificato a norma EN54-24 Diffusore da parete e da soffitto 6 W, in metallo, bianco, con trasformatore 100V ... ceramico e fusibile termico. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 r.1. Il tutto montato a perfetta regola d'arte | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 55,00 | 137,00 | 7'535,00 |
| 4 An.04 | Fornitura e collocazione di : Proiettore sonoro bidirezionale. Certificato a norma EN54-24 Proiettore di suono bi-direzionale 12 W (6+6 W), in ABS UL94-V0 autoestinguente, con s ... 207 mm, peso 1,85 kg. Completo di fusibile termico e cavo antifiamma. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 r.1 | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 15,00 | 165,00 | 2'475,00 |
| 5 An.05 | Fornitura e collocazione di Proiettore sonoro monodirezionale in alluminio. Certificato a norma EN54-24 Proiettore di suono 20 W, corpo in alluminio con rete frontale metallica ... x 178 mm, peso 2,4 kg. Completo di fusibile termico e cavo antifiamma. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 r.1 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 220,00 | 880,00 |
| 6 An.06 | Fornitura e collocazione di porta REI 120 con le caratteristiche dettate dalla vigente norma in materia con o senza battuta inferiore costituita da : - anta in lamiera di acciaio d ... e vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa. per compartimentazione palestra *(lung.=2,20*1,50) per compartimentazione laboratorio *(lung.=2,20*1,50) per compartimentazione aula magna *(lung.=2,20*1,50) per compartimentazione aula biblioteca *(lung.=2,20*1,50) | | | | | 3,30 | | |
| | | 3,30 | | | | 3,30 | | |
| | | 3,30 | | | | 3,30 | | |
| | | 3,30 | | | | 3,30 | | |
| | | 3,30 | | | | 3,30 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 13,20 | | 26'230,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 13,20 | | 26'230,01 |
| | per compartimentazione magazzini *(lung.=2,20*1,50) | 2,00 | 3,30 | | | 6,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 19,80 | 370,80 | 7'341,84 |
| 7 An.07 | Somministrazione di operai e mezzi d'opera per lavori di rifinitura non suscettibili di esatta valutazione | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a stima | | | | | 1,00 | 2'012,85 | 2'012,85 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 35'584,70 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 35'584,70 |

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 42347 del 20-11-2015 in interno

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 42347 del 20-11-2015 in interno

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 35'584,70 | |
| 8 SIC.SPCL | <p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p style="text-align: center;">Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p style="text-align: center;">T O T A L E euro</p> <p>Trapani, 03/11/2015</p> <p style="text-align: center;">  Il Tecnico IDP 030711 - Geom. G. Bertolino </p> <p style="text-align: center;">  Il Responsabile del Procedimento Arch. A. Sardo </p> | | | | | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 100,00 | 1'115,30 | 1'115,30 |
| | | | | | | | | | 1'115,30 |
| | | | | | | | | | 36'700,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | |

| DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | TOTALE |
| RIPORTO | |
| <u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u> | |
| Lavori euro | 35'584,70 |
| Incidenza manodopera euro | 6'861,16 |
| Restano a base d'asta euro | 28'723,54 |
| Costi della sicurezza euro | 1'115,30 |
| Incidenza manodopera euro | 6'861,16 |
| Importo totale dei Lavori euro | 36'700,00 |
| Somme a disposizione | |
| - IVA 22% euro | 8'074,00 |
| - Fondi per la progettazione ed innovazione euro | 734,00 |
| - Imprevisti euro | 1'339,00 |
| Importo euro | 10'147,00 |
| Totale Progetto euro | 46'847,00 |
| <p>Trapani, 03/11/2015</p> <p style="text-align: center;"> Il Tecnico IDT Geom. Alessia - Geom. G. Bertolino  </p> <p style="text-align: center;"> Il Responsabile del Procedimento Arch. A. Gandolfo  </p> | |
| A RIPORTARE | |

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 42347 del 20-11-2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.A second handwritten signature in black ink, similar in style to the first one.