



Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore 7° - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: EX CONVENTO SAN FRANCESCO MAZARA DEL VALLO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROTEZIONE
MURO PERIMETRALE PROSPICIENTE LA VIA V. VENETO -

COMMITTENTE: Libero Cosorzio Comunale di Trapani

TRAPANI, 07/11/2023

IL TECNICO

Arch. Antonino Massimo Gandolfo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. euro (trentaotto/71)	m ³	38,71
Nr. 2 AN 10	Operaio Comune euro (trentauno/09)	Ora	31,09
Nr. 3 AN 11	Operaio Qualificato euro (trentaquattro/61)	Ora	34,61
Nr. 4 AN.01.1	Intervento di salvaguardia in attesa di un futuro consolidamento secondo le N.T.C. 2018, dalle azioni esterne che comportano il degrado fisico delle murature, quali: -cristallizzazione salina; -danni di gelo-disgelo; -degrado chimico; -azioni atmosferiche in genere, etc, che potrebbero compromettere la resistenza meccanica dell'edeificio nei muri portanti. l'intervento consiste nella protezione di lesioni in muratura di qualsiasi tipo compreso, pulitura della parete, eventuale taglio a coda di rondine del nuovo materiale, sigillatura con con materiale tufaceo e/o altro materiale idoneo, il tutto previa la asportazione della parte ammalorata, e malta di cemento per la posa in opera del materiale ed ogni altro onere e magistero. euro (centotredici/12)	mq	113,12
Nr. 5 AN.01.2	Chiusura dei varchi finestre e/o porte con tufo dello spessore da cm 0.17 a cm 0.25 , e malta di cemento per la posa in opera del materiale ed ogni altro onere e magistero. euro (centotrentacinque/89)	mq	135,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6 SIC.SPCL	<p style="text-align: center;">COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>euro (seimilasettecentocinquantaquattro/16)</p> <p>TRAPANI, 07/11/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Antonino Massimo Gandolfo</p>	%	6'754,16