Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore 7° - Servizio Ufficio Tecnico

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Istituto IPA "A. Damiani" -Pastorella - Marsala

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Traapani, 20/12/2023

IL TECNICO
geom. Giovanna Bertolino

BERTOLINO GIOVANNA
2023.12.21 12:27:33
CN=BERTOLINO GIOVANNA
C=IT
2.5.4.4=BERTOLINO
2.5.4.42=GIOVANNA
RSA/2048 bits

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 AN. 01	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, addit ... spatola metallica liscia in uno spessore finale non inferiore a 3 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [P.E. 05] Malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20 ... mq	1,000	28,00	28,00	MAT/PR
	(E) [P.E. 06] Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per l'armatura ... mq	1,000	4,00	4,00	MAT/PR
	(E) [P.E. 01] Operaio Qualificato ora	0,400	26,24	10,50	MDO/RU
	(E) [P.E. 02] Operaio Comune ora	0,400	23,61	9,44	MDO/RU
	Sommano euro			51,94	
	Spese Generali 14.00% * (51.94) euro			7,27	
	Sommano euro			59,21	
	Utili Impresa 10% * (59.21) euro			5,92	
	T O T A L E euro / m2			65,13	
Nr. 2 Operaio Comune	Somministrazione di operaio comune				
	E L E M E N T I:				
	(E) [P.E. 02] Operaio Comune ora	1,000	23,61	23,61	MDO/RU
	Sommano euro			23,61	
	Spese Generali 14.00% * (23.61) euro			3,31	
	Sommano euro			26,92	
	Utili Impresa 10% * (26.92) euro			2,69	
	T O T A L E euro /			29,61	
Nr. 3 Operaio Qualificato	Somministrazione Operaio Qualificato				
	E L E M E N T I:				
	(E) [P.E. 01] Operaio Qualificato ora	1,000	26,24	26,24	MDO/RU
	Sommano euro			26,24	
	Spese Generali 14.00% * (26.24) euro			3,67	
	Sommano euro			29,91	
	Utili Impresa 10% * (29.91) euro			2,99	
	T O T A L E euro / ora			32,90	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 4 P.E. 01	Operaio Qualificato euro / ora			26,24	MDO/RU
Nr. 5 P.E. 02	Operaio Comune euro / ora			23,61	MDO/RU
Nr. 6 P.E. 05	Malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per l'impermeabilizzazione. euro / mq			28,00	MAT/PR
Nr. 7 P.E. 06	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per l'armatura di protezione impermiabil, euro / mq			4,00	MAT/PR
	Traapani, 20/12/2023				
	Il Tecnico geom. Giovanna Bertolino				
	BERTOLINO GIOVANNA 2023.12.21 12:39:07 CN=BERTOLINO GIOVANNA C=IT 2.5.4.4=BERTOLINO 2.5.4.42=GIOVANNA RSA/2048 bits				
	A R I P O R T A R E				