Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore 7°- Servizio Ufficio Tecnico Edilizia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COSTI SICUREZZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ISTITUTO IPA "A.

DAMIANI - PASTORELLA - MARSALA

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 20/12/2023

IL TECNICO

geom. Giovanna Bertolino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		= Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1	Piattaforma aerea tipo ragno, compreso carburante, conducente e							
AN. 02	manovratore Per taglio alberi					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	118,68	2′373,60
2 P.E. 03	Piattaforma aerea tipo ragno							
	SOMMANO ora					0,00	68,40	0,00
3	Operaio Qualificato							
P.E. 01	SOMMANO ora					0,00	26,24	0,00
4	Escavatore 74KW con operatore							
P.E. 04	per eliminazione delle radici degli alberi							
	SOMMANO ora					0,00	81,00	0,00
5 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	Ingresso uscita di sicurezza Prospetto lato destro Prospetto lato campetto		10,00 8,00 24,00	7,000 7,000 7,000		70,00 56,00 168,00		
	Prospetto lato sinistro		15,00	7,000		105,00		
	SOMMANO mq					399,00	7,81	3′116,19
6 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i rti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.							
	SOMMANO		100,00			100,00	4.07	407.00
	SOMMANO m					100,00	4,07	407,00
7 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00					1.00		
	SOMMANO cad					1,00	73,20	73,20
						1,00	, 3,20	, 3,20
8 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	SOMMANO cad					4,00	11,51	46,04
	SOMMANO cad					4,00	11,31	40,02
9	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di							
	A RIPORTARE							6′016,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′016,03
26.06.02	metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,95	75,80
10 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,29	34,32
11 26.08.15.001	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 80 ml con dosatore							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,32	6,64
12 AN. 01	Escavatore 74KW con operatore per eliminazione delle radici degli alberi					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	134,48	4′034,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10′167,19
	TOTALE euro							10′167,19
	Trapani, 20/12/2023							
	Il Tecnico geom. Giovanna Bertolino							
	A RIPORTARE							